

Дизайн - проект территории общего пользования с. Поддорье центральная площадь

Благоустройство территории общего пользования село Поддорье центральная площадь

Объект расположен в центре села Поддорье. Центральной площадь - оживленное общественное место для населения. Массово - зрелищная зона располагается на центральной площади села, частично охватывает парк. Здесь организована летняя сцена, которая на данный момент представляет собой бетонный выступ небольшого размера, не приспособленная для проведения масштабных мероприятий. Отсутствует крыша, нет возможности защитить от погодных условий аппаратуру, артистов, покрытие сцены асфальтированное.

Для качественного проведения мероприятий под открытым небом, требуется создать летнюю эстраду, которая бы отвечала современным тенденциям и служила неким пространством, имеющее современный облик, не выделяющееся на общем фоне сельского ландшафта, и привлекала бы молодежь к культурной жизни села. Наличие летней крытой сцены создаст условия для развития самодетельного творчества, любительских объединений и полноценной организации досуга населения. За последние годы немало сделано для благоустройства центральной площади и парка села, но из-за ограниченных возможностей местного бюджета остается не решенным вопрос благоустройства территории летней сцены. Площадь села и расположенный рядом парк является территорией общего пользования, которая в настоящее время используется для массового отдыха жителей района. Наличие летней сцены предоставит возможность для организации отдыха самых разных групп населения, не только жителей нашего села, но и для населения всего района. Перед инициаторами проекта стояла задача создать пространство, позволяющее населению сделать место для культурного - развлекательного отдыха, не создающую препятствий для населения, а также сформировать безопасную и комфортную среду.

Мероприятия:

Минимальный перечень работ по благоустройству муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Поддорского сельского поселения в селе Поддорье на 2017 год» муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2020 годы"

Устройство сцены, на сумму 523000 рублей 00 копеек;

Общая стоимость перечня работ составляет: 523000 рублей 00 копеек.

Объемы и источники финансирования:

Областной бюджет – 222790 рублей 00 копеек;

Бюджет Поддорского муниципального района -300210 рублей 00 копеек;

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры, при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории .


Вышеуказанные мероприятия по благоустройству территории общего пользования позволят улучшить техническое состояние территории парка и обеспечит благоприятные условия для отдыха населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Проект благоустройства территории общего пользования- площадь
с.Поддорье. Сцена.

Утверждаю:

Председатель Комитета по экономике и
управлению муниципальным имуществом
Администрации Поддорского
муниципального района

Ясакова Е.И.





ФОРМА № 4
Наименование стройки: монтаж сцены
Объект: с. Поддорье

УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации муниципального района
Первый
района _____ Е.В. Панина

СМЕТА № _____
на монтаж сцены в с. Поддорье

521,870 тыс.руб
644,38 чел-ч

Сметная стоимость -
Нормативная трудоемкость -

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. по ТЕР-2001 Новгород Эталон ред. 2014г., с пересчетом в текущие цены 2017 г. (1-квартал)

Составлена в ценах Января 2000 г. по ТЕР-2001 Новгород Эталон ред. 2014г., с пересчетом в текущие цены 2017 г. (1-квартал)													
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего		Эксплмаш	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. з/пл	На един.	Всего	
				ед. изм.	Осн з/пл								В т.ч. з/пл
Устройство каркаса сцены с обшивкой стен металлическим листом													
1	ТЕР05-01-117-01	Изготовление свай из стальных труб диаметром до 100 мм, длиной до 6 м	0,6	124,04	51,4	74,42	33,19	30,84	3,72	2,23			
		1 т свай		55,32	3,15			1,89	0,16	0,1			
1.1	(5)	Трубы стальные	0,606 т	42 200	1,01	25 573,2							
2	Торговый дом "ВИМОС"	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 1,5 м ЗП=6653,25*1,15; ТЗТ=554,9*1,15	0,08	7 651,2375	0	612,1	612,1	0	638,135	51,05			
		100 ям		7 651,2375	0			0	0	0			
3	ТЕР05-01-062-01	Бетонирование свай	1	237,42	51,47	237,42	8,95	51,47	0,64	0,35			
	(5)	1 м3 конструктивн ого объема свай		8,95	6,88			6,88					
3.1	Торговый дом "ВИМОС"	Бетон	1 м3	3 900	1	3 900							

Страница 1 из 5

4	ТЕР09-06-006-03 (9)	Монтаж стационарных конструкций сцены направляющие с каркасами	1,5	4 761,6	714,86	7 142,4	5 003,61	1 072,29	230,21	345,32
4.1	Торговый дом "ВИМОС"	Труба профильная квадратная 60x60x3,5	1 т конструкций	3 335,74	14,35			21,53	0,73	1,1
5	ТЕР09-04-001-01 (прим.) (9)	Монтаж щитов покрытий сцены высотой до 5 м с обшивкой из металлических листов размером 3x12 м	1,82 т	560,63	338,73	1 020,35	325,29	616,49	12,2	22,2
5.1	Торговый дом "ВИМОС"	Лист стальной толщ. 3мм	1,82 т	24 800	1	45 136				
6	ТЕР09-05-002-01 (9)	Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом	0,08	1 582,15	491,19	126,57	53,94	39,3	35,79	2,86
7	ТЕР09-05-006-01 (9)	Резка стального профилированного	10 т конструкций	674,28	0			0	0	0
8	ТЕР13-03-002-03 (13)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	0,32	5,22	0,58	1,67	1,48	0,19	0,34	0,11
9	ТЕР13-03-004-26 (13)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (с двух	1 м реза	518,15	10,82	880,85	146,97	18,39	5,33	9,06
			100 м2 окрашиваемой	86,45	0,15			0,26	0,01	0,02
			1,7	621,57	6,53	1 056,67	89,98	11,1	3,83	6,51
			100 м2 окрашиваемой	52,93	0,15			0,26	0,01	0,02

Полы

10	ТЕР11-01-033-02 (11)	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,63	1 229,14	151,27	774,36	545,93	95,3	66,71	42,03
10.1	203-9150	Половая доска 50 x 150 x 6000 мм	100 м2 покрытия	866,56	14,94			9,41	0,76	0,48
11	ТЕР11-01-039-01 (11)	Устройство плинтусов деревянных	2,3373 м3	9 900	3,71	23 139,27				
12	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м плинтуса	482,85	8,46	111,06	22,86	1,95	7,65	1,76
			0,23	99,37	0			0	0	0
			0,63	610,52	4,6	384,63	201,23	2,9	23,98	15,11

	(15)		100 м2 окрашиваемой	319,41	0,2		0,13	0,01	0,01
12.1	Торговый дом "ВИМОС"	Краски масляные готовые к применению	0,012285 т	90 620	0,0195	1 113,27			
13	ТЕР11-01-049-01 (11)	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,015	359,32	23,78	5,39	0,36	16,64	0,25
13.1	Торговый дом "ВИМОС"	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	100 м	221,64	0		0	0	0
14	ТЕР09-03-029-01 (9)	Монтаж лестниц прямолнейных с	1,575 м	95	105	149,63			
14.1	Торговый дом "ВИМОС"	Конструкции стальные	0,12 т	34 000	1	4 080			

Устройство перегородки

15	ТЕР10-06-031-01 (прим.) (10)	Устройство перегородок из плит OSB по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон	0,11	2 388,71	29,03	262,76	158,1	3,19	104	11,44
15.1	101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1 437,28	0			0		0
15.2	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	-23,1 м2	27,86	-210	-643,57				
15.3	101-2439	Шлакелва "Фугенфюллер ГВ", КНАУФ	-11,33 м2	0	-103	0				
15.4	101-2485	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм	-10,12 кг	7,97	-92	-80,66				
15.5	Торговый дом "ВИМОС"	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	-13,86 м	0,6	-126	-8,32				
15.6	Торговый дом "ВИМОС"	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	16,61 м	55	151	913,55				
15.7	Торговый дом "ВИМОС"	Плиты OSB (USB) толщ. до 9мм	22,44 м	45	204	1 009,8				
			22 м2	173	200	3 806				

Потолок

16	ТЕР10-06-040-01 (прим.) (10)	Устройство потолков из плит OSB (USB) по системе "КНАУФ"	0,7	2 820,27	14,49	1 974,19	967,4	10,14	100	70
			100 м2 потолка	1 382	0			0	0	0
16.1	101-2515	Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500x1200x10 мм	-77 м2	24,07	-110	-1 853,39				
16.2	201-0816	Подвес с зажимом для ГП-профиля 60*27 мм	103,6 шт.	1,42	148	147,11				
16.3	201-9010	Тяга подвесов	-103,6 шт.	0	-148	0				
16.4	Торговый дом "ВИМОС"	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	277,2 м	48	396	13 305,6				
16.5	Торговый дом "ВИМОС"	Плиты OSB (USB) для потолка толщ. до 9мм	70 м2	173	100	12 110				
17	ТЕР15-04-025-11 (15)	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,7	1 119,62	5,66	783,73	361,81	3,96	37,4	26,18
			100 м2 окрашиваемой	516,87	0,2			0,14	0,01	0,01
17.1	Торговый дом "ВИМОС"	Краски масляные готовые к применению	0,0147 т	90 620	0,021	1 332,11				

Кровля

18	ТЕР09-04-002-01 (9)	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 5 м	0,7	1 169,57	499,04	818,7	331	349,33	35,5	24,85
			100 м2 покрытия	472,86	54,52			38,16	2,61	1,83
18.1	Торговый дом "ВИМОС"	Стальной гнутый профиль (профилированный настил) кровельный толщ. 0,9мм	0,721 т	72 450	1,03	52 236,45				

ИТОГО:

16 422,39 8 922,78 2 395,76 635,48
178,4 8,9

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Письмо Регионального центра по ценообразованию в строительстве Новгородской области от 23.03. 2017г.

Зарплата (5)	42,14*10,9	10,9	459
Зарплата (9)	6383,04*10,9	10,9	69 575
Зарплата (10)	1125,5*10,9	10,9	12 268
Зарплата (11)	572,11*10,9	10,9	6 236

Зарплата (13)	236,95*10,9	10,9	2 583
Зарплата (15)	563,04*10,9	10,9	6 137
Итого			97258
Машины и механизмы	2395,76*6,26	6,26	14 997
Неучтенные материалы по фактическим ценам			226280
Материалы (5)	187,39*6,57	6,57	1 231
Материалы (9)	1327,71*4,48	4,48	5 948
Материалы (10)	1098,11*5,55	5,55	6 095
Материалы (11)	221,09*4,42	4,42	977
Материалы (13)	1671,09*5,55	5,55	9 275
Материалы (15)	598,46*5,55	5,55	3 321
Итого			365382
Накладные расходы (5)	(42,14+8,77)*10,9*1,3*0,85	1,3	613
Накладные расходы (9)	(6383,04+159,43)*10,9*0,9*0,85	0,9	54 554
Накладные расходы (10)	(1125,5+0)*10,9*1,18*0,85	1,18	12 305
Накладные расходы (11)	(572,11+9,41)*10,9*0,94*0,85	0,94	5 065
Накладные расходы (13)	(236,95+0,52)*10,9*0,77*0,85	0,77	1 694
Накладные расходы (15)	(563,04+0,27)*10,9*1,05*0,85	1,05	5 480
Итого			445093
Сметная прибыль (5)	(42,14+8,77)*10,9*0,8*0,8	0,8	355
Сметная прибыль (9)	(6383,04+159,43)*10,9*0,85*0,8	0,85	48 493
Сметная прибыль (10)	(1125,5+0)*10,9*0,63*0,8	0,63	6 183
Сметная прибыль (11)	(572,11+9,41)*10,9*0,51*0,8	0,51	2 586
Сметная прибыль (13)	(236,95+0,52)*10,9*0,56*0,8	0,56	1 160
Сметная прибыль (15)	(563,04+0,27)*10,9*0,55*0,8	0,55	2 702
Итого			506572

Наименование и значение множителей			Прямые
Значение			
Итого	506572*0,02	0,02	506572
Непредвиденные расходы			10 131
Итого	516703*0,01	1%	516703
Сметные работы			5 167
Итого			521870
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			