

Благоустройство дворовой территории

село Поддорье ул.Набережная д.3

Мероприятия:

Минимальный перечень работ по благоустройству по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Поддорского сельского поселения в селе Поддорье на 2017 год» муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий в Поддорском сельском поселении на 2015 - 2020 годы"

Асфальтирование проезда дворовой территории с установкой бортового камня, площадью – 198,5 м2, на сумму 234458 рублей 00 копеек; Установка скамеек - 2 шт; Установка урн - 2 шт.

Общая стоимость перечня работ составляет: 234458рублей 00копеек.

Объемы и источники финансирования:

Областной бюджет – 220507 рублей 71 копеек;

Бюджет Поддорского муниципального района - 11605 рублей 71 копейка;

Средства собственников - трудовое участие, в размере 1 % размере от общей стоимости работ, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и составляет в сумме 2344 рублей 58 копеек.

Мероприятия для маломобильных групп населения:

При благоустройстве территории частично отсутствуют бордюры при сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного каркаса благоустраиваемой территории .

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству дворовой территории позволит улучшить техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома и обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Согласовано

Уполномоченный

от имени собственников

дома №3 ул. Набережная

с. Поддоре

Г.Г. Прокофьева

24.05.2017

с.Поддоре, ул.Набережная, д.3

дворовая территория


Минимальный перечень за счет подпрограммы «Формирование современной городской среды в 2017 году»:

1. Асфальтирование дворовой территории с установкой бордюрного камня (198,5 м²)
2. Установка скамеек - 2 шт.
3. Установка урн - 2 шт.

Сметная стоимость – 234458 руб.

Дополнительный перечень работ за счет средств собственников жилых помещений:

Благоустройство территории





УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы администрации
муниципального района _____ Е.В.Панина

ФОРМА № 4

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома №3 ул.Набережная с.Поддорье

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 234,458 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 85,67 чел-ч
Сметная заработная плата - 12,803 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР01-02-027-01 (0)	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов I	0,225	94,18	94,18	21,19	0	21,19	0	0	0		
			1000 м2 спланирова нной площади	0	18,48			4,16	0,94	0,21			
2	ТЕР27-04-001-04 (0)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня т.10 см	0,076	3 746,75	3 426,54	284,75	22,65	260,42	24,19	1,84			
			100 м3 материала основания (в плотном теле)	298,02	405,82			30,84	20,6	1,57			

3	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	9,88	135,05	0	1 334,29				
4	ТЕРр68-10-01 (0)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.5 см (198,5*0,05*2,3=22,83т)	0,2283 м3	36 426,29	3 836,31	8 316,12	101,81	875,83	29,99	6,85
5	[410-0021]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I V=-23,06	100 т смеси -23,06	445,95	600,09	-7 334,23				
6	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	23,06	376,39	0	8 679,55				
7	ТЕРр68-15-01 (0)	Розлив вяжущих материалов	т 0,1389	1 357,72	46,52	188,59	0	6,46	0	0
8	ТЕРр68-15-01 (0)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	1 т 0,25	0	10,41	496,39	316,82	1,45	0,66	0,09
8.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	100 м2 2,975	1 267,27	621,93	1 119,76	155,48	25,24	6,37	1,59
8.2	509-9900	Строительный мусор	т 2,25	0	0	0				
9	ССЦ101.2000	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 65 км (37,85-22,08=15,77*7,17=113,07)	т 35,915	113,07	0	4 060,91				
10	ТЕРр68-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	т 0,53	4 660,95	82,87	2 470,3	519,35	43,92	76,08	40,32

	(0)	100 м бортового камня	979,91	13,37		7,09	0,68	0,36
10.1	[403-8022]	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	82,29		4 361,37			
11	ТЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов I	2 150,28	0	6,45	0	181	0,54
	(0)	100 м3 грунта	2 150,28	0		0	0	0
12	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	6 190,88	1 724,35	13,62	4,7	180	0,4
	(0)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	2 138,4	353,88		0,78	18	0,04
12.1	[402-0080]	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	506,98		113,77			
13	[116-0083]	Скамья булварная со спинкой и без подлокотников БС-4	957,54	0	1 915,08			
14	[116-0093]	Урна металлическая опрокидывающаяся	627,96	0	1 255,92			
ИТОГО:					23 242,92	971,78	1 367,09	74,98
							206,56	10,69

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (2, 3, 10)			
Зарплата	542*10,9	10,9	5 907,8
Машины и механизмы	304,34*6,98	6,98	2 124,29
Материалы	7604,38*7,48	7,48	56 880,76
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			64 912,85
Автомобильные дороги (2, 3, 10)			
Накладные расходы	(542+37,93)*10,9*1,42*0,85	1,21	7 648,7
Сметная прибыль	(542+37,93)*10,9*0,95*0,85*0,8	0,65	4 108,8
Итого			76 670,35

[illegible]

Сметная прибыль		(6,45+0)*10,9*0,45*0,85*0,8	0,31	21,79
Итого				139,91
Санитарно-технические работы наружные: тепловые сети (в каналах) (1)				
Зарплата		0	1	0
Машины и механизмы		21,19*6,98	6,98	147,91
Материалы		0	1	0
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				147,91
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (1)				
Накладные расходы		(0+4,16)*10,9*0,8*0,85	0,68	30,83
Сметная прибыль		(0+4,16)*10,9*0,45*0,85*0,8	0,31	14,06
Итого				192,8
Итого				194 797,32
Непредвиденные расходы		194797,32*0,02	0,02	3 895,95
Итого				198 693,27
НДС		198693,27*0,18	0,18	35 764,79
Итого				234 458

О.Д.Хома

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ